


Link do produktu: <https://solarne.info/komplet-elementow-do-wykonania-samodzielnie-montazu-na-pionowej-scianie-na-2-panele-grubosci-35mm-w-pionie-panele-szerokosci-do-115cm-p-2434.html>



Komplet elementów do wykonania samodzielnie montażu na pionowej ścianie na 2 panele grubości 35mm w pionie, panele szerokości do 115cm

Cena brutto	243,80 zł
Cena netto	198,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni

Opis produktu

Komplet elementów do samodzielnego wykonania konstrukcji na 2 panele na pionową ścianę, kąt pochylenia 45 stopni. Konstrukcja bez certyfikatów budowlanych, zatem montaż i wykonanie na odpowiedzialność wykonawcy. Układ paneli pionowy, 2 obok siebie.

System na panele grubości 35mm, szerokość 115cm i długość maksymalnej 210cm.

UWAGA: Konstrukcję można zmodyfikować i zamiast odległości i długości 80cm zastosować 100cm i 90cm i skrócić przylegającą do ściany część na 110cm. Ten zabieg pozwoli na zastosowanie dłuższych paneli np. 230 cm. Uzyskany kąt pochylenia to 50 stopni do poziomu (spadek efektywności pracy o kilka procent). Dla paneli o wysokości ponad 2m element o długości 150cm można zrobić o długości 180cm. Zobacz drugi rysunek.

Rysunek wyjaśnia sposób wykonania. Wykonujemy parę takich "trójkątów" i montujemy do ściany w odległości 150cm od siebie. Do tych trójkątów montujemy poziomo profile 40x40, a na nich na docisk za pomocą klem panele. Zalecamy montaż każdego trójkąta na 3 kołkach rozporowych średnicy 10mm. Długość zależy od grubości ściany i ewentualnego ocieplenia ściany. Ważny jest solidny montaż, bo szczególnie górne kołki są mocno obciążone siłami wrywającymi. Można zastosować tzw. kotwy chemiczne. Przygotowanie elementów wymaga przycięcia piłą kątową i użycia wiertarki z wiertłem fi 10.

Stelaż ten po obróceniu o 90 stopni można zastosować na grunt. na gruncie stawiamy na bloczkach betonowych i do nich przytwierdzamy kołkami stelaż.