


Link do produktu: <https://solarne.info/zestaw-elementow-do-wykonania-szafy-regalu-na-8-akumulatorow-100ah-lub-4-akumulatory-200ah-p-4127.html>

Zestaw elementów do wykonania szafy, regału na 8 akumulatorów 100Ah lub 4 akumulatory 200Ah



Cena brutto	139,80 zł
Cena netto	113,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

ZESTAW ELEMENTÓW DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA SZAFKI, STELAŻA NA 8 AKUMULATORÓW 100Ah LUB 4 AKUMULATORY 220Ah

Instrukcja montażu:

z kątowników przycinamy elementy o długościach:
8 szt. po 50 cm
2 szt. po 60cm
2 szt. po 40cm

Montujemy wedle rysunku, uprzednio wywiercić otwory $\phi 10$.

UWAGA: akumulatory wystają poza obrys stelaża na ok 4cm z 2 stron. To celowe rozwiązanie dla wyrównania obciążenia.

Całkowite obciążenie maksymalne szafki to 250 kg. Dolna półka 4x30kg i górna półka 4x30kg.